



119530 г. Москва, Очаковское ш.30 тел.\факс 741-25-25



тел. 926-92-95 ; 730-75-75 www.its-sauna.ru

Приложение №2 к договору №

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Турецкой бани С МОНТАЖОМ 2,40x3,90x2,40 м.

Заказчик :

Адрес объекта:

| | Наименование | Кол-во | Единица измерения | ВАРИАНТ 1 | ВАРИАНТ2 |
|-----|--|------------|-------------------|---|---|
| | | | | Стоимость материала в у.е. | |
| 1. | Термогигрометр (Германия) | 1 | шт. | 35 | 35 |
| 2. | Парогенератор с выносным электронным пультом управления. Финляндия | 1 | шт. | HELO с пультом управления EC - 50 , 12,0 kW | HELO с пультом управления Т - 1 , и автоочисткой 12,0 kW |
| | | | |  |  |
| 3. | Паропровод с форсунками, теплоизоляцией и монтажом. | 1 | компл. | 110 | 110 |
| 4. | Дверь стеклянная с алюминиевой коробкой (780 x 1880 с коробкой) Швеция | 1 | шт. | DOORWOOD 680 | TYLO 60 G 1 165 |
| 5. | Кабина парной из люкс-элементов (с каркасом, тепло-пароизоляцией, купольным потолком и устройством 3-й гидроизоляции полов и стен материалами MAPEI) / с учетом 2-х угловых ниш | 34,3 | м2 | 4 290 | 4 880 |
| 6. | Скамьи : + / спинки : -изготовление конструкций | 5,2 | м2 | - 1 345 | - 1 750 |
| 7. | Обогрев скамей и стен 1 - контур : (кабель, крепеж, шина монтажная, стяжка, гидроизоляция 2 слоя, латекс) -электрический горячей водой | 7,4 7,4 | м2 м2 | 1 240 - | - 1 410 |
| 8. | Обогрев пола (кабель / труба, крепеж, шина монтажная, стяжка, гидроизоляция 2 слоя, латекс) : -электрический горячей водой | 3,4 3,4 | м2 м2 | 1 035 - | - 1 200 |
| 9. | Регулятор температуры. | 1 | компл. | 720 | 775 |
| 10. | Светильники с трансф. : Тип Б Нижняя подсветка RGB + контроллер | 4 2 | шт. компл. | 190 - | 190 765 |
| 11. | Электромонтажные работы термостойким кабелем (кабель-канал LEGRAN, трансформатор 2 шт, клипсы, кронштейны): -силовой кабель РКГМ; -световой кабель ПНБС; | 4 22 | м. м. | 80 145 | 80 145 |
| 12. | Устройство вентиляции с герметизацией: спирофлекс анемостаты | 1 | компл. | 90 | 90 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|--------|------------------|------------------|
| 13. | Световая система "Звездное небо" "Орион" 40 точек | 1 | компл. | - | 1 305 |
| 14. | Гигиенический душ с лейкой | 1 | шт. | - | 365 |
| 15 | Установка ароматерапии для парогенератора | 1 | компл. | - | 865 |
| 16 | Система водоподготовки встроенная | 1 | шт. | - | 195 |
| 17 | Курна мрамор с раздельными кранами | 1 | шт. | 820 | 1 115 |
| 18 | Эскиз + проектная документация | 1 | компл | 115 | 115 |
| 19 | Транспортные расходы | | | 220 | 220 |
| Итого без облицовки в евро : | | | | 12 680 | 18 680 |
| 20 | Облицовочные работы материалами | | | | |
| | Пола - стеклянная / мраморная мозаика | 3,1 | м2 | 420 | 540 |
| | Стен - стеклянная / мраморная мозаика | 25,3 | м2 | 3 445 | 4360 |
| | Потолка - стеклянная / мраморная мозаика | 9,7 | м2 | 1 450 | 1780 |
| | Сиденья - стеклянная / мраморная | 5,2 | м2 | 730 | 985 |
| | Внешние стены - стеклянная мозаика | - | м2 | 0 | 0 |
| Всего с облицовкой в евро : | | | | 18 725 | 26 345 |
| Всего в рублях : | | | | 1 441 825 | 2 028 565 |

Стоимость с учетом монтажа, доставки, гарантии. 1 евро=77 руб.

